

	FASCICOLO DELL'OPERA	PGdS
Revisione 2.0	 Comune di Buttigliera Alta Opere di implementazione ecocentro comunale. Via della Praia, Buttigliera Alta (To)	Pag. 1

sommario

A.1. PREMESSA	2
A.1.1. SCOPI E FINALITÀ DEL FASCICOLO	2
A.1.2. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL FASCICOLO	2
A.2. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA E INDICAZIONE SOGGETTI COINVOLTI... 2	
A.2.1. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA	2
A.2.2. ANAGRAFICA DEL CANTIERE	3
A.2.2.1. Indirizzo cantiere	3
A.2.2.2. identificazione del committente	3
A.2.2.3. identificazione del responsabile dei lavori	3
A.2.2.4. identificazione del progettista architettonico	3
A.2.2.5. identificazione del progettista strutturale.....	3
A.2.2.6. identificazione del progettista impianti elettrici.....	3
A.2.2.7. identificazione del progettista impianti termo-idraulici	3
A.2.2.8. identificazione altro progettista	4
A.2.2.9. identificazione del direttore dei lavori delle opere architettoniche	4
A.2.2.10. identificazione impresa esecutrice delle opere	4
A.2.2.11. identificazione impresa sub-appaltatrice.....	4
A.2.2.12. durata dei lavori.....	4
A.2.2.13. identificazione capo cantiere.....	4
A.2.2.14. identificazione del coordinatore in fase di progettazione	4
A.2.2.15. identificazione del coordinatore in fase di esecuzione.....	4
A.3. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE	4
a.3.1. premesse alle misure preventive e protettive	4
a.3.2. attività previste in cantiere.....	5
a.3.3. schede misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e ausiliarie.....	7
a.3.4. elenco e collocazione elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	19

	FASCICOLO DELL'OPERA	PGdS
Revisione 2.0	 Comune di Buttigliera Alta Opere di implementazione ecocentro comunale. Via della Praia, Buttigliera Alta (To)	Pag. 2

A.1. premessa

A.1.1. scopi e finalità del fascicolo

Il D.Lgs. 81/08 (e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del D. Lgs. 106/09) all'Art.91, comma 1, lettera b) prevede l'elaborazione del Fascicolo dell'Opera, che deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nell'allegato XVI del citato decreto.

Tale fascicolo contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori coinvolti in operazioni di manutenzione, ammodernamento, adeguamento, ristrutturazioni, etc. delle opere relative Opere di implementazione ecocentro comunale di via della Praia, Buttigliera Alta (To). Il fascicolo rappresenta uno schema della pianificazione della sicurezza per gli interventi successivi all'opera in oggetto.

A.1.2. gestione e organizzazione del fascicolo

Per una migliore consultazione, il fascicolo sarà articolato in tre parti distinte, ma complementari: una prima parte, che riguarderà una descrizione sintetica dell'opera, una seconda parte nella quale saranno individuati i rischi, le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati.

E' implicito che le misure qui previste costituiscano una prima valutazione di quanto necessario al completamento della prevenzione e che nel corso dell'esecuzione potranno necessitare di informazioni integrative, consideranti le esatte circostanze esecutive e di specifiche e peculiari situazioni che potrebbero venire a crearsi.

Il presente fascicolo, è redatto in base alle informazioni attualmente disponibili e ricavabili dalle tavole di progetto architettoniche e costruttive.

La terza parte fa riferimento alla documentazione di supporto esistente. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

- il contesto in cui è collocata;
- la struttura architettonica e statica;
- gli impianti installati.

Nota: il contenuto della terza parte è completato dagli allegati, ovvero dalle planimetrie, schemi di impianti tecnologici, etc.

A.2. descrizione sintetica dell'opera e indicazione soggetti coinvolti

A.2.1. identificazione e descrizione dell'opera

L'intervento oggetto della presente fase progettuale preliminare si articola in due ambiti operativi:

1. Ampliamento e rifunionalizzazione dell'ecocentro comunale;
2. Ampliamento dell'area di ingresso all'ecocentro, propedeutica alla realizzazione di futuro nuovo ingresso, e posa di pesa elettromeccanica di automezzi.

Il primo ambito operativo del presente intervento in progetto inerisce l'ampliamento e la rifunionalizzazione dell'ecocentro comunale di via della praia, al fine di implementare il servizio fruibile da parte delle attività insediate all'interno dell'area artigianale/industriale della frazione di Ferriera. Pertanto, si prevede la realizzazione di una nuova area di stoccaggio materiale di rifiuto, attraverso la realizzazione di platee in calcestruzzo elicoterato, capace della ricettività di materiale di differente natura. L'opportunità di ampliare l'ecocentro permette altresì una rifunionalizzazione del medesimo.

Il secondo ambito operativo riguarda l'ampliamento e la modifica dell'area di ingresso alla rifiuteria comunale, ambito che passa attraverso la rimozione di taluni manufatti presenti in sito, lo scoticamento e lo scavo generale di sbancamento dell'area posta a nord ovest rispetto all'attuale localizzazione del sito comunale.

Al fine di realizzare un intervento capace di garantire una omogeneità dei piani di viabilità, si rende necessario dare corso ad operazioni di scavo, realizzazione di nuova sottofondazione e fondazione stradale, con

	FASCICOLO DELL'OPERA	PGdS
Revisione 2.0	 Comune di Buttiglieria Alta Opere di implementazione ecocentro comunale. Via della Praia, Buttiglieria Alta (To)	Pag. 3

successive fasi di compattazione della stratigrafia considerata e la stesa di emulsione bituminosa cationica propedeutica la stesa di tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura.

Un sistema di cavidotti garantirà il funzionamento delle strutture impiantistiche che troveranno allocazione in tale nuovo spazio.

Un sistema di rami fognari permetterà il convogliamento delle acque meteoriche verso i collettori comunali preesistenti garantendo un corretto smaltimento delle acque superficiali.

A margine dell'intervento occorrerà intervenire, secondo modalità e tempistiche differenti in relazione all'iter esecutivo dei lavori, con lavorazioni mirate finalizzate alla realizzazione di opportuna segnaletica stradale orizzontale e verticale.



foto: 1 localizzazione intervento

A.2.2. anagrafica del cantiere

A.2.2.1. Indirizzo cantiere

INDIRIZZO: **Via della Praia / via laghi di S. Antonio, Buttiglieria Alta (To)**

A.2.2.2. identificazione del committente

COMMITTENZA: **Comune di Buttiglieria Alta**
SEDE OPERATIVA: **Via Reano 3, Buttiglieria Alta (To)**

A.2.2.3. identificazione del responsabile dei lavori

geom. Giovanni DEVECCHIS
SEDE LEGALE: **Via Reano 3, Buttiglieria Alta (To)**
TELEFONO: **011951690**

A.2.2.4. identificazione del progettista architettonico

dott. arch. Paolo ALPE
SEDE LEGALE: **C.so Susa nr.242, Rivoli (To)**
TELEFONO/FAX: **0119781188**

A.2.2.5. identificazione del progettista strutturale

dott. arch. Paolo ALPE
SEDE LEGALE: **C.so Susa nr.242, Rivoli (To)**
TELEFONO/FAX: **0119781188**

A.2.2.6. identificazione del progettista impianti elettrici

.....
SEDE LEGALE:
TELEFONO:

A.2.2.7. identificazione del progettista impianti termo-idraulici

.....

	FASCICOLO DELL'OPERA	PGdS
Revisione 2.0	 Comune di Buttigliera Alta Opere di implementazione ecocentro comunale. Via della Praia, Buttigliera Alta (To)	Pag. 4

SEDE LEGALE:
TELEFONO:

A.2.2.8. identificazione altro progettista

.....
SEDE LEGALE:
TELEFONO:

A.2.2.9. identificazione del direttore dei lavori delle opere architettoniche

dott. arch. Paolo ALPE
SEDE LEGALE: **C.so Susa nr.242, Rivoli (To)**
TELEFONO/FAX: **0119781188**

A.2.2.10. identificazione impresa esecutrice delle opere

.....
SEDE LEGALE:
TELEFONO:

A.2.2.11. identificazione impresa sub-appaltatrice

.....
SEDE LEGALE:
TELEFONO:

A.2.2.12. durata dei lavori

DURATA LAVORI: **90gg. (novanta giorni)**
INIZIO LAVORI:
FINE LAVORI:

A.2.2.13. identificazione capo cantiere

Sig.
SEDE LEGALE:
TELEFONO:

A.2.2.14. identificazione del coordinatore in fase di progettazione

dott. arch. Paolo ALPE
SEDE LEGALE: **C.so Susa nr.242, Rivoli (To)**
TELEFONO/FAX: **0119781188**

A.2.2.15. identificazione del coordinatore in fase di esecuzione

dott. arch. Paolo ALPE
SEDE LEGALE: **C.so Susa nr.242, Rivoli (To)**
TELEFONO/FAX: **0119781188**

A.3. individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie

A.3.1. premesse alle misure preventive e protettive

Il Fascicolo informativo dell'opera è l'elaborazione di una analisi dei possibili rischi e misure preventive delle singole attività manutentive realizzata attraverso una serie di 7 punti critici che si ripetono e sui quali il CSP effettuerà una riflessione per ogni tipo di lavoro da svolgere in fase manutentiva.

I sette punti critici analizzati dal CSP per le varie attività manutentive sono i seguenti:

1. **Accessi ai luoghi di lavoro:** privilegiando accessi definitivi integrati all'opera tra le parti normalmente accessibili e i piani di lavoro. Passerelle, scale, scale estensibili o smontabili potranno essere messe a disposizione delle maestranze. Nel Fascicolo bisognerà comunque descrivere il loro posizionamento e le loro caratteristiche (costituzione, dimensionamento, sforzi e carichi ammissibili, ecc...)

	FASCICOLO DELL'OPERA	PGdS
Revisione 2.0	 Comune di Buttigliera Alta Opere di implementazione ecocentro comunale. Via della Praia, Buttigliera Alta (To)	Pag. 5

2. **Sicurezza dei luoghi di lavoro:** ovvero le protezioni contro le cadute dall'alto delle persone e le cadute di oggetti permettendo quindi movimenti sicuri agli operatori durante il lavoro. Il loro posizionamento deve permettere di raggiungere facilmente tutti i punti di intervento o gli organi di manovra senza l'adozione di posture costringenti (troppo inclinati, braccia distese troppo in alto, in ginocchio o rannicchiati, con eccessiva torsione del busto, ecc...). Presenza di ancoraggi delle protezioni collettive, tali da permettere agli operatori di agganciare dei piani di lavoro, delle protezioni collettive, delle superfici di raccolta, ecc. Il Fascicolo preciserà la natura di questi agganci, la loro concezione, il posizionamento, gli sforzi e carichi ammessi, la data di messa in opera. Presenza di ancoraggio delle protezioni individuali, tali da permettere l'aggancio di una protezione individuale contro le cadute dall'alto. Punti fissi o lineari devono poter essere raggiunti da un accesso sicuro. Il Fascicolo preciserà la natura di questi agganci, la loro concezione, il posizionamento, gli sforzi e carichi ammessi, la data di messa in opera.
3. **Impianti di alimentazione e scarico:** il Fascicolo descrive i mezzi integrati all'immobile che permettono di assicurare un livello di illuminazione compatibile con le esigenze degli obiettivi che si vogliono raggiungere, o più semplicemente di avere la possibilità di collegamenti a spina.
4. **Approvvigionamento e movimentazione materiali:** gli interventi necessitano in certe circostanze di sgomberare zone di cantiere e movimentare carichi talvolta pesanti e/o ingombranti. Queste operazioni possono essere effettuate in condizioni favorevoli se previste a partire dalla concezione dell'opera. Il Fascicolo preciserà le misure presunte per questo tipo di attività: i passaggi, la resistenza dei pavimenti, riserve, eventuali descrizioni di parti che debbano essere demolite per facilitare gli approvvigionamenti, ecc. Saranno, inoltre, contemplati gli aspetti energetici legati agli interventi (punti di alimentazione, caratteristiche della rete, livello di protezione,...)
5. **Approvvigionamento e movimentazione attrezzature:** gli interventi di manutenzione necessitano talvolta di liberare determinati spazi per eventuali attrezzature utilizzate durante i lavori. Questo verrà fatto in condizioni favorevoli se le manovre sono state previste fin dalla concezione dell'opera. Il fascicolo preciserà le misure previste per questo, i passaggi, la resistenza dei pavimenti, riserve, eventuali descrizioni di parti che debbano essere demolite per facilitare gli approvvigionamenti, ecc.
6. **Igiene sul lavoro:** gli interventi necessitano di apprestamenti quali servizi igienici, locali caldi di riposo, servizio refettorio ecc. Il Fascicolo preciserà se sono presenti all'interno della struttura di intervento locali destinati a tale utilizzo o aree presenti in cui collocare apprestamenti temporanei. Eventuali aree dovranno essere provviste nelle vicinanze di punti di alimentazione e allacciamenti alla rete fognaria esistente.
7. **Interferenze e protezione dei terzi:** la coesistenza di terzi con una o più imprese in attività pone dei problemi di sicurezza nei confronti dei terzi stessi. Essere a conoscenza di questo problema fin dalle fasi iniziali della concezione può permettere di evitare possibili disagi. Il Fascicolo attirerà l'attenzione su questo aspetto e potrà anche definire regole di intervento o mezzi da mettere in opera.

A.3.2. Attività previste in cantiere

Iden.	Attività	Iden.	Prestazione
B.00	Allestimento cantiere	B.00.01	Cartellonistica di cantiere
		B.00.02	Segnaletica provvisoria
		B.00.03	Dislocazione baracche di cantiere e zona stoccaggio
		B.00.04	Dislocazione servizi igienici di cantiere
		B.00.05	Impianto elettrico di cantiere
B.01	Apprestamenti per la sicurezza	B.01.01	Delimitazione dell'area di cantiere, parapetti
B.02	Demolizioni e rimozioni	B.02.01	Demolizione/spostamento manufatti esistenti
		B.02.02	Scotatura/rimozione alberi esistenti
		B.02.03	Demolizione porzione di muro sud verso area in ampliamento
		B.02.04	Demolizione e rimozione murature esistenti
		B.02.05	Demolizione e rimozione pavimentazioni esistenti
		B.02.06	Rimozione rete metallica di delimitazione confine sud
B.03	Scavi e movimento terra	B.03.01	Scavo per realizzazione fossa interrata piattaforma
		B.03.02	Scavi a sezione obbligata eseguito a macchina
		B.03.03	Scavi a sezione obbligata a eseguito a mano
		B.03.04	Reinterri a raggiungimento nuove quote altimetriche di progetto
		B.03.05	Sistemazione scarpate e rilevati
B.04	Smaltimento acque	B.04.01	Fornitura e posa tubi in PVC/PEAD
		B.04.02	Fornitura e posa in opera tubi in cls armato
		B.04.03	Pozzetti in cls
		B.04.04	Chiusini e griglie carrabili in metallo
B.05	Opere strutturali in c.a.	B.05.01	Getto di pulizia in cls magro

	FASCICOLO DELL'OPERA	PGdS
Revisione 2.0	 Comune di Buttigliera Alta Opere di implementazione ecocentro comunale. Via della Praia, Buttigliera Alta (To)	Pag. 6

		B.05.02	Casseratura/armatura e getto sottofondazioni
		B.05.03	Casseratura/armatura e getto fondazioni peso pubblico
		B.05.04	Casseratura/armatura e getto struttura verticale peso pubblico
		B.05.05	Casseratura/armatura e getto muro fermaruota peso pubblico
		B.05.06	Casseratura/armatura e getto zoccolo di recinzione
		B.05.07	Realizzazione di orizzontamenti debolmente armati camminamenti
		B.05.08	Finitura orizzontamento in c.a.o.
B.06	Pavimentazioni stradali e marciapiede asfaltati	B.06.01	Tout venant
		B.06.02	Binder
		B.06.03	Strato d'usura
		B.06.04	Fornitura e posa in opera cordoli
		B.06.05	Rullatura
		B.06.06	Segnaletica stradale orizzontale
		B.06.07	Segnaletica stradale verticale
B.07	Opere da muratore	B.07.01	Opere propedeutiche la posa del peso
		B.07.02	Opere propedeutiche predisposizione impianto videosorveglianza
		B.07.03	Posa del peso, del terminale e dei relativi accessori
B.08	Impianto elettrico/speciali	B.08.01	Formazione di tracce per passaggio corrugati
		B.08.02	Passaggio e collegamento cavi elettrici
		B.08.03	Quadro
		B.08.04	Cavidotti
		B.08.05	Interruttori
		B.08.06	Impianto di messa a terra
		B.08.07	Messa in opera impianto
		B.08.08	Installazione automazione peso pubblico
		B.08.09	Predisposizione sistema di videosorveglianza
B.09	Opere da serramentista/fabbro	B.09.01	Installazione cancelli ingresso carrai
		B.09.02	Applicazione di balaustra metallica
B.10	Opere da Giardiniere	B.10.01	Creazione di spalti prativi
		B.10.02	Piantagione specie arbustive
B.11	Rimozione opere provvisionali	B.11.01	Rimozione barriere protettive di delimitazione cantiere
	Dismissione cantiere	B.11.02	Dismissione cartellonistica di cantiere e segnaletica provvisoria
		B.11.03	Dismissione baracche di cantiere e zona di stoccaggio
		B.11.04	Dismissione servizi igienici di cantiere
		B.11.05	Dismissione impianto elettrico di cantiere

	FASCICOLO DELL'OPERA	PGdS
Revisione 2.0	 Comune di Buttigliera Alta Opere di implementazione ecocentro comunale. Via della Praia, Buttigliera Alta (To)	Pag. 8

Tipologia dei lavori		Apprestamenti per la sicurezza	
Tipologia intervento manutentivo		in caso di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria	
Periodicità del controllo		quando necessario	CODICE SCHEDA B01
sottofasi		Rischi individuati	
delimitazione area di cantiere		Microclima	
parapetti		Mov. manuale carichi	
		Scivolamenti, cadute a livello	
		Punture, tagli, abrasioni	
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro.		L'area di cantiere è dotata di una recinzione propria invalicabile.	
n°	Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
1	Accessi ai luoghi di lavoro	la zona di parco in ampliamento è delimitata da recinzione utile a delimitare in sicurezza lavorazioni manutentive	completamento della delimitazioni con barriere mobili; verifica modalità di accesso in sicurezza alla struttura
2	Sicurezza dei luoghi di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	DPI (indumenti ad alta visibilità, scarpe antinfortunistiche, guanti, elmetto di protezione, maschere di protezione delle vie respiratorie)
3	Impianti di alimentazione e di scarico	Possibilità di allaccio alla rete elettrica	Realizzazione, quando necessario di idonei impianti di cantiere (quadro elettrico, di cantiere, impianto di terra)
4	Approvvigionamento e movimentazione materiali	Zone idonee allo stoccaggio del materiale di consumo, in spazio recintato.	Cartellonistica di segnalazione cantiere, presenza se necessario di moviere per le operazioni di ingresso ed uscita mezzi dal cantiere.
5	Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Presenza di due diversi accessi alla proprietà; l'accesso da via Montenero indirizza verso un'area di manovra per autocarri.	Creare percorsi protetti per l'accesso in sicurezza degli utilizzatori della struttura.
6	Igiene sul lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Predisporre gli adeguati servizi igienico-assistenziali per i lavori mediante utilizzo di blocco spogliatoio e WC chimico, inseriti in appositi spazi recintati
7	Interferenze e protezione terzi	Non prevista specifica misura preventiva	Predisporre segnalazioni e delimitazioni necessarie.
Tavole allegate		Tav.def01	

	FASCICOLO DELL'OPERA	PGdS
Revisione 2.0	 Comune di Buttigliera Alta Opere di implementazione ecocentro comunale. Via della Praia, Buttigliera Alta (To)	Pag. 11

Tipologia dei lavori		Smaltimento acque	
Tipologia intervento manutentivo		La manutenzione della rete di smaltimento acqua riguarda principalmente la pulizia di pozzetti e caditoie	
Periodicità del controllo		annuale	CODICE SCHEDA B04
sottofasi		Rischi individuati	
Tubi in PVC/PEAD		Microclima	
Fornitura e posa di tubi in cls		Rumore	
Pozzetti in cls		Mov. manuale carichi	
Chiusini e griglie carrabili in metallo		Scivolamenti, cadute a livello	
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro.		sistema di canalizzazioni in pvc, caditoie stradali lungo la mezzeria del corsello, griglie stradali carrabili; la posa dei servizi interrati non supererà mai quota - 0,5m.	
n°	Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
1	Accessi ai luoghi di lavoro	accesso protetto da strada laghi S. Antonio (nuovo accesso con filo arretrato in progetto)	delimitazione degli spazi interessati dalla sostituzione mediante barriere invalicabili. Vincolo di utilizzo di accesso secondario alla struttura.
2	Sicurezza dei luoghi di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	DPI (indumenti ad alta visibilità, scarpe antinfortunistiche, guanti, elmetto di protezione, maschere di protezione delle vie respiratorie)
3	Impianti di alimentazione e di scarico	Possibilità di allaccio alla rete elettrica	Realizzazione, quando necessario di idonei impianti di cantiere (quadro elettrico, di cantiere, impianto di terra)
4	Approvvigionamento e movimentazione materiali	Zone idonee allo stoccaggio del materiale di consumo, in spazio recintato	Cartellonistica di segnalazione cantiere, presenza se necessario di moviere per le operazioni di ingresso ed uscita mezzi dal cantiere.
5	Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Presenza di due diversi accessi alla proprietà;	Cartellonistica di segnalazione cantiere, presenza se necessario di moviere per le operazioni di ingresso ed uscita mezzi dal cantiere.
6	Igiene sul lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Predisporre gli adeguati servizi igienico-assistenziali per i lavori mediante utilizzo di blocco spogliatoio e WC chimico, inseriti in appositi spazi recintati
7	Interferenze e protezione terzi	Non prevista specifica misura preventiva	Predisporre segnalazioni e delimitazioni necessarie
Tavole allegate		Tav.def05	

	FASCICOLO DELL'OPERA	PGdS
Revisione 2.0	 Comune di Buttigliera Alta Opere di implementazione ecocentro comunale. Via della Praia, Buttigliera Alta (To)	Pag. 12

Tipologia dei lavori		Opere strutturali in calcestruzzo	
Tipologia intervento manutentivo		Sostituzione dei cordoli ammalorati, verifica dello spessore del copriferro.	
Periodicità del controllo		quando necessario	CODICE SCHEDA B05
sottofasi		Rischi individuati	
Getto di pulizia in cls magro		Microclima	
Casseratura/armatura e getto sottofondazioni		Elettricità	
Casseratura/armatura e getto fondazioni peso pubblico		Rumore	
Casseratura/armatura e getto struttura verticale peso pubblico		Mov. manuale carichi	
Casseratura/armatura e getto muro fermaruota peso pubblico		Polveri-fibre	
Casseratura/armatura e getto zoccolo di recinzione		Getti-schizzi	
Realizzazione di orizzontamenti debolmente armati camminamenti		Scivolamenti, cadute a livello	
Finitura orizzontamento in c.a.o.		Urti, colpi, impatti, compressioni	
		Punture, tagli, abrasioni	
		Vibrazioni	
		Allergeni	
		Oli minerali e derivati	
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro.		Le opere in progetto contemplano la realizzazione di manufatti in c.a.o. e di cordoli in c.v.c.	
n°	Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
1	Accessi ai luoghi di lavoro	accesso protetto da strada laghi S. Antonio (nuovo accesso con filo arretrato in progetto)	delimitazione degli spazi interessati dalla sostituzione mediante barriere invalicabili. Vincolo di utilizzo di accesso secondario alla struttura.
2	Sicurezza dei luoghi di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	DPI (indumenti ad alta visibilità, scarpe antinfortunistiche, guanti, elmetto di protezione, maschere di protezione delle vie respiratorie)
3	Impianti di alimentazione e di scarico	Possibilità di allaccio alla rete elettrica	Realizzazione, quando necessario di idonei impianti di cantiere (quadro elettrico, di cantiere, impianto di terra)
4	Approvvigionamento e movimentazione materiali	Zone idonee allo stoccaggio del materiale di consumo, in spazio recintato.	Cartellonistica di segnalazione cantiere, presenza se necessario di moviere per le operazioni di ingresso ed uscita mezzi dal cantiere.
5	Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Presenza di due diversi accessi alla proprietà;	Cartellonistica di segnalazione cantiere, presenza se necessario di moviere per le operazioni di ingresso ed uscita mezzi dal cantiere.
6	Igiene sul lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Predisporre gli adeguati servizi igienico-assistenziali per i lavori mediante utilizzo di blocco spogliatoio e WC chimico, inseriti in appositi spazi recintati
7	Interferenze e protezione terzi	Non prevista specifica misura preventiva	Predisporre segnalazioni e delimitazioni necessarie
Tavole allegate		Tav.def05	

	FASCICOLO DELL'OPERA	PGdS
Revisione 2.0	 Comune di Buttigliera Alta Opere di implementazione ecocentro comunale. Via della Praia, Buttigliera Alta (To)	Pag. 15

Tipologia dei lavori		Impianto elettrico/speciali	
Tipologia intervento manutentivo		verifica delle tensioni e del funzionamento corretto del differenziale e dell'automazione del peso pubblico.	
Periodicità del controllo		annuale	CODICE SCHEDA B08
sottofasi		Rischi individuati	
Formazione di tracce per passaggio corrugati			
Passaggio e collegamento cavi elettrici		Esplosione incendio	
Quadro		Microclima	
Cavidotti		Mov. manuale dei carichi	
Interruttori		Radiazioni non ionizzanti	
Impianto messa a terra		Rumore	
Messa in opera impianto		Vibrazioni	
Installazione automazione peso pubblico		Urti, colpi, impatti, compressioni	
Predisposizione sistema di videosorveglianza		Punture, tagli, abrasioni	
		Scivolamenti, cadute a livello	
		Elettricità	
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro.		L'impianto sarà dotato di certificazione, come previsto dalle normative di riferimento.	
n°	Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
1	Accessi ai luoghi di lavoro	accesso protetto da strada laghi S. Antonio (nuovo accesso con filo arretrato in progetto)	veicolare l'ingresso alla struttura da accesso secondario non interessato da eventuali lavorazioni
2	Sicurezza dei luoghi di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	disattivare l'impianto elettrico durante le operazioni di manutenzione e di controllo
3	Impianti di alimentazione e di scarico	Possibilità di allaccio alla rete elettrica	Realizzazione, quando necessario di idonei impianti di cantiere (quadro elettrico, di cantiere, impianto di terra)
4	Approvvigionamento e movimentazione materiali	Zone idonee allo stoccaggio del materiale di consumo, in spazio recintato	Verificare che le aree di stoccaggio e la movimentazione dei materiali garantiscano lavori in sicurezza. Il personale deve conoscere i modi per movimentare correttamente carichi.
5	Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	Presenza di due diversi accessi alla proprietà;	Verificare che almeno un accesso sia a completa disposizione degli utilizzatori e degli operatori della struttura
6	Igiene sul lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Predisporre gli adeguati servizi igienico-assistenziali per i lavori mediante utilizzo di blocco spogliatoio e WC chimico, inseriti in appositi spazi recintati
7	Interferenze e protezione terzi	Non prevista specifica misura preventiva	Delimitare l'area di lavoro con nastro bianco rosso, posizionare adeguata segnaletica per la segnalazione dei pericoli.
Tavole allegate		Tav.def05	

	FASCICOLO DELL'OPERA	PGdS
Revisione 2.0	 Comune di Buttigliera Alta Opere di implementazione ecocentro comunale. Via della Praia, Buttigliera Alta (To)	Pag. 19

A.4. elenco e collocazione elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Elaborati tecnici relativi all'opera	Nome e recapito progettisti	Data del documento	collocazione elaborati	Note
Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progetto	dott. Arch. Paolo Alpe c.so Susa 242, 10098 Rivoli (To) tel./fax 0119781188	mag-15	Sede committente	
Documenti di coordinamento in fase di esecuzione	dott. Arch. Paolo Alpe c.so Susa 242, 10098 Rivoli (To) tel./fax 0119781188	mag-15	Sede committente	
Progetto architettonico	dott. Arch. Paolo Alpe c.so Susa 242, 10098 Rivoli (To) tel./fax 0119781188	mag-15	Sede committente	
Progetto strutturale	dott. Ing. Giovanni Brignolo Via Viotti 4, 10100 Torino tel. 011 562.94.90	mag-15	Sede committente	
Progetto impiantistico	dott. Arch. Paolo Alpe c.so Susa 242, 10098 Rivoli (To) tel./fax 0119781188	mag-15	Sede committente	